

# ZMĚNOVÝ LIST



Stavba: 21012026 - Praha 3 - Rekonstrukce 9-ti bytů - final  
Změnový list: 01042026 - Dodatek č.1 - Malešická 33, byt č.18

Místo:

Datum: 12.06.2026

Objednatel:

Číslo:

Dle:

Zhotovitel: Hana Build group s.r.o.

Číslo:

22250506  
CZ22250506

| Smluvní rozpočet |            |            |                                                                                                                                                   |        |          |          |             |
|------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|-------------|
| ČP               | Typ        | Kód        | Popis                                                                                                                                             | MJ     | Množství | J. cena  | Cena celkem |
| S                | 21012026   |            | Praha 3 - Rekonstrukce 9-ti bytů - final                                                                                                          |        |          |          |             |
| O                | IMPORT (8) |            | 2025-067_-_Stavebni_upravy_BJ_c_18_-_Malesicka_2407-33_(zadani)                                                                                   |        |          |          |             |
| ZL               | 01042026   |            | Dodatek č.1 - Malešická 33, byt č.18                                                                                                              |        |          |          | 35 072,41   |
| D                | D2         |            | PŘÍSTROJE                                                                                                                                         |        |          |          | 470,00      |
| 14               | K          | Pol28      | Spínač jednopólový pod omítku, 10A/250V, IP20                                                                                                     | ks     | 1,000    | 470,00   | 470,00      |
| D                | D3         |            | INSTALAČNÍ MATERIÁL                                                                                                                               |        |          |          | 237,35      |
| 15               | K          | Pol34      | Krabice přístrojová                                                                                                                               | ks     | 1,000    | 117,50   | 117,50      |
| 16               | K          | Pol35      | Svorka WAGO                                                                                                                                       | ks     | 3,000    | 39,95    | 119,85      |
| D                | D4         |            | KABELY                                                                                                                                            |        |          |          | 1 880,00    |
| 17               | K          | Pol38      | Kabel CYKY 3x1,5 mm2                                                                                                                              | m      | 20,000   | 94,00    | 1 880,00    |
| D                | D9         |            | OSTATNÍ                                                                                                                                           |        |          |          | 1 450,00    |
| 18               | K          | Pol44      | Drobný montážní materiál                                                                                                                          | soubor | 1,000    | 250,00   | 250,00      |
| 19               | K          | Pol46      | Stavební přípojení                                                                                                                                | soubor | 1,000    | 1 200,00 | 1 200,00    |
| D                | HSV        |            | Práce a dodávky HSV                                                                                                                               |        |          |          | 595,34      |
| D                | 997        |            | Přesun sítě                                                                                                                                       |        |          |          | 595,34      |
| 1                | K          | 997013215  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m                     | t      | 0,250    | 1 052,80 | 263,20      |
| 2                | K          | 997013501  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                      | t      | 0,250    | 142,88   | 35,72       |
| 3                | K          | 997013509  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km      | t      | 4,750    | 6,25     | 29,69       |
| 4                | K          | 997013631  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t      | 0,250    | 1 066,90 | 266,73      |
| D                | PSV        |            | Práce a dodávky PSV                                                                                                                               |        |          |          | 30 439,72   |
| D                | 741        |            | Elektroinstalace - silnoproud                                                                                                                     |        |          |          | 6 468,00    |
| 10               | K          | 741120.R00 | Změna dispozice - nový kabel - pračka vč. drážkování                                                                                              | soubor | 1,000    | 2 490,00 | 2 490,00    |
| 12               | K          | 741372012  | Montáž svítidla LED interiérové přisazené nástěnné reflektorové bez pohybového čidla se zapojením vodičů                                          | kus    | 1,000    | 1 276,00 | 1 276,00    |
| 13               | M          | 34835009   | LED reflektor nástěnný 20-40W bez čidla                                                                                                           | kus    | 1,000    | 2 702,00 | 2 702,00    |
| D                | 766        |            | Konstrukce truhlářské                                                                                                                             |        |          |          | 9 250,00    |
| 11               | K          | 766911001  | Dodávka a montáž - Kuchyňská linka - nové skřínky spodní                                                                                          | kus    | 1,000    | 9 250,00 | 9 250,00    |
| D                | 771        |            | Podlahy z dlaždic                                                                                                                                 |        |          |          | 1 387,44    |
| 5                | K          | 771573810  | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených                                                                                                    | m2     | 24,600   | 56,40    | 1 387,44    |
| D                | 776        |            | Podlahy povlakové                                                                                                                                 |        |          |          | 13 334,28   |
| 6                | K          | 776111115  | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky                                                | m2     | 39,100   | 15,65    | 611,92      |
| 7                | K          | 776111311  | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah                                                                                         | m2     | 39,100   | 8,13     | 317,88      |
| 8                | K          | 776121112  | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah                                                                      | m2     | 39,100   | 21,15    | 826,97      |
| 9                | K          | 776141116  | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 12 do 15 mm                     | m2     | 39,100   | 296,10   | 11 577,51   |

Zhotovitel:

Hana Build group s.r.o.  
Břevnovská 15  
190 00 Praha - Břevnov  
IČ: 22250506, DIČ: CZ22250506

Datum a podpis:

Objednatel:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3  
Úřad městské části  
Havlíčkovo nám. 700/9, Praha 3  
- 50 -

Datum a podpis: