

ZMĚNOVÝ LIST

Využití vnitrobloku při ZŠ Lupáčova, Lupáčova 1200/1, Praha 3 - Žižkov																
reg.č.stavby:				číslo ZL:												
smlouva:	ze dne			01												
objednatel:	Městská část Praha 3, IČ: 00063517, DIČ: CZ00063527															
zhotovitel:	AURUM BUILDING s.r.o., IČ: 24283223, DIČ: CZ24283223															
název ZL: ZL 01																
předmět změny: Změny vícepráce: 1)Vysazení nového stromu, kompl provedení veškerých příslušných prací a ošetření po osazení vč dodávky stromu 2) Plocha mlatu - náhrada za zmenšenou plochu zatravněného rabátka stromu 3)Osazení poklopů šachtových plastových nebo kompozitních včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50 4) vícepráce elektro - silnoprúd 5) Konstrukce zámečnické - Pozinkovaný L profil (D+M)																
Změny méněpráce: 1) Přesazení stromu stávajícího 2) Zmenšená plocha zatravněného rabátka stromu a menší počet žulových obrub které ho lemují 3) Konstrukce zámečnické - Ocelový rošt s rámem žárově pozinkováno,prvek kompletizovaný, kompl prov D+M + ukotvení rámu - zakrytí angl dvorku																
zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody): Zdůvodnění změny vícepráce a méněpráce: - Vysazení nového stromu - nahrazuje přesazení stávajícího dubu ze sousedního pozemku ... Dohoda objednatel + zhotovitel (požadavek objednatel) - Plocha mlatu - zmenšené rabátko stromu z důvodu kolize obrub se šachtami, které byly zjištěny v průběhu prací po odtěžení zeminy ... změna proti PD. Kolize konstrukcí které nebyly zjištěny ve fázi projektu. (technické důvody) - Osazení poklopů šachtových plastových - šachty byly zjištěny v průběhu prací po odtěžení zeminy ... změna proti PD. Kolize konstrukcí které nebyly zjištěny ve fázi projektu. (technické důvody) - elektro - silnoprúd - změna oproti PD (požadavek objednatel a uživatele) - Konstrukce zámečnické - Ocelový rošt s rámem žárově pozinkováno - zakrytí angl dvorku stávající angl. dvorek byl v minulosti zrušen, mříž byla pouze položena na terénu. - Konstrukce zámečnické - Pozinkovaný L profil (D+M) změna oproti PD (technické důvody - pomocná konstrukce pro uložení dlažby okapového chodníku)																
zdůvodnění příčin, event. nepředvídatelnosti změny: zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Veškeré stavebně montážní práce nad rámec díla jsou v úzké návaznosti na všechny ostatní práce na něž zhotovitel stavby poskytuje kompletní záruky, zejména z tohoto důvodu nelze tyto práce provádět samostatně jinými subjekty.																
rozsah dodatečných prací vč. tohoto ZL v % ke smluvní hodnotě díla: <i>Vícepráce</i> % <i>méněpráce</i> %																
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">vliv na cenu díla:</td> <td style="width: 15%;">rozpočet:</td> <td style="width: 30%;"><i>v příloze ZL</i></td> <td style="width: 25%;">méněpráce</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">ANO</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">cena:</td> <td> <i>bez DPH</i> 19 984,32 Kč <i>21%DPH</i> 4 196,71 Kč <i>celkem</i> 24 181,03 Kč </td> <td></td> </tr> </table>					vliv na cenu díla:	rozpočet:	<i>v příloze ZL</i>	méněpráce				ANO		cena:	<i>bez DPH</i> 19 984,32 Kč <i>21%DPH</i> 4 196,71 Kč <i>celkem</i> 24 181,03 Kč	
vliv na cenu díla:	rozpočet:	<i>v příloze ZL</i>	méněpráce													
			ANO													
	cena:	<i>bez DPH</i> 19 984,32 Kč <i>21%DPH</i> 4 196,71 Kč <i>celkem</i> 24 181,03 Kč														
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">vliv na cenu díla:</td> <td style="width: 15%;">rozpočet:</td> <td style="width: 30%;"><i>v příloze ZL</i></td> <td style="width: 25%;">vícepráce</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">ANO</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">cena:</td> <td> <i>bez DPH</i> 44 876,80 Kč <i>21%DPH</i> 9 424,13 Kč <i>celkem</i> 54 300,93 Kč </td> <td></td> </tr> </table>					vliv na cenu díla:	rozpočet:	<i>v příloze ZL</i>	vícepráce				ANO		cena:	<i>bez DPH</i> 44 876,80 Kč <i>21%DPH</i> 9 424,13 Kč <i>celkem</i> 54 300,93 Kč	
vliv na cenu díla:	rozpočet:	<i>v příloze ZL</i>	vícepráce													
			ANO													
	cena:	<i>bez DPH</i> 44 876,80 Kč <i>21%DPH</i> 9 424,13 Kč <i>celkem</i> 54 300,93 Kč														
vliv na termín dokončení:																
Stavba nebyla dokončena v termínu. Nedokončení stavby nebylo způsobeno vyvolanými vícepracemi.																
jiné vlivy (na změnu PD apod.):																
přílohy : viz rozpočet více-méně prací																
podpis zhotovitele:																
AURUM BUILDING s.r.o.		Ing. Vladimír Tarasjuk	Datum													
podpis a vyjádření projektanta :																
CONTRACTIS s.r.o.		Ing. Tomáš Štangel	Datum													
podpis a vyjádření TDS :																
		Ing. Libor Smejkal														
Profesionálové a.s.			Datum													
podpis a vyjádření objednatele:																
Městská část Praha 3		Mgr. Libor Brožek														
			Datum													

REKAPITULACE STAVBY Změnový list č.1

Kód: 08524

Stavba: Využití vnitrobloku při ZŠ Lupáčova, Lupáčova 1200/1, Praha 3 - Žižkov

KSO:

Místo: Lupáčova 1200/1, Praha 3 - Žižkov

CC-CZ:

Datum: 26.08.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AURUM BUILDING s.r.o.,Pětikozly 34,294 30 Pětikozly

IČ:

24283223

DIČ:

CZ24283223

Projektant:

CONTRACTIS,s.r.o,Moulíkova 3286/1b, Praha 5

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Hana Pejšová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

24 892,48

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	24 892,48	5 227,42
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

30 119,90

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 08524

Stavba: Využití vnitrobloku při ZŠ Lupáčova, Lupáčova 1200/1, Praha 3 - Žižkov

Místo: **Lupáčova 1200/1, Praha 3 - Žižkov**

Datum: 26.08.2026

Zadavatel: Projektant: CONTRACTIS,s.r.o,Moulík
ova 3286/1b, Praha 5

Uchazeč: AURUM BUILDING s.r.o.,Pětikozly 34,294 30 Pětikozly Zpracovatel: Hana Pejšová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		24 892,48	30 119,90	
08524	Využití vnitrobloku při ZŠ Lupáčova, Lupáčova 1200/1, Praha 3 - Žižkov	24 892,48	30 119,90	STA

ZMĚNOVÝ LIST Č.1

Stavba:

Využití vnitrobloku při ZŠ Lupáčova, Lupáčova 1200/1, Praha 3 - Žižkov

KSO:

Místo: Lupáčova 1200/1, Praha 3 - Žižkov

CC-CZ:

Datum: 26.08.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AURUM BUILDING s.r.o.,Pětikozly 34,294 30 Pětikozly

IČ:

24283223

DIČ:

CZ24283223

Projektant:

CONTRACTIS,s.r.o,Moulíkova 3286/1b, Praha 5

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Hana Pejšová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			24 892,48
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	24 892,48	21,00%	5 227,42
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			30 119,90
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Využití vnitrobloku při ZŠ Lupáčova, Lupáčova 1200/1, Praha 3 - Žižkov

Místo:

Lupáčova 1200/1, Praha 3 - Žižkov

Datum:

26.08.2026

Zadavatel:

Projektant:

CONTRACTIS,s.r.o,
Moulíkova 3286/1b,
Praha 5

Uchazeč:

AURUM BUILDING s.r.o.,Pětikozly 34,294 30 Pětikozly

Zpracovatel:

Hana Pejšová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

24 892,48

HSV - Práce a dodávky HSV

18 060,48

1 - Zemní práce	-7 221,82
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	17 974,80
5 - Komunikace pozemní	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
8 - Trubní vedení	10 070,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-2 762,50
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

6 832,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	2 922,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	3 910,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vyuití vnitrobloku při ZŠ Lupáçova, Lupáçova 1200/1, Praha 3 - Źiřkov

Místo: Lupáçova 1200/1, Praha 3 - Źiřkov

Zadavatel:

Uchazeç: AURUM BUILDING s.r.o.,Pětikozy 34,294 30 Pětikozy

Datum: 26.08.2026

Projektant: CONTRACTIS,s.r.o,
Moulíkova 3286/1b,
Praha 5

Zpracovatel: Hana Pejřová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Mnořství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 24 892,48

D HSV Práce a dodávky HSV 18 060,48

D 1 Zemní práce -7 221,82

20	K	180501111	Zpevnění ploch zatravněním předpěstovaným travním kobercem plošným v rovině nebo na svahu do 1:5 - P7	m2	-13,100	64,83	-849,27	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/180501111					
21	M	00572471	koberec travní 400x2500 mm	m2	-13,100	93,50	-1 224,85	CS ÚRS 2024 02
VV			56,54*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 59,367					
22	K	181311103	Rozprostření a urovnání substrátu v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	-13,100	132,00	-1 729,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181311103					
23	M	10371500	substrát s pískem pro trávníky	m3	-1,100	935,00	-1 028,50	CS ÚRS 2024 02
VV			56,54*0,1 5,654					
25	K	1840R1	Vysazení nového stromu,kompl provedení veřkerých příslušných prací a ošetření po osazení vç dodávky stromu	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
26	K	184R01	Přesazení stromu obkopáním, vyjmutí a přesazení na nové místo včetně dopravy, kotvení stromu a kotvícího systému	kus	-1,000	1 000,00	-1 000,00	
27	K	184R02	Komperativní řez před výsadbou na nové místo	kus	-1,000	1 890,00	-1 890,00	
28	K	184R03	Zálivka před přesazením	kus	-1,000	500,00	-500,00	
29	K	184R04	Zálivka po přesazení	kus	-1,000	500,00	-500,00	

D 4 Vodorovné konstrukce 17 974,80

VV			Součet 72,550					
87	K	564811011	Podklad z kameniva 0-4 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 45 mm	m2	14,000	124,00	1 736,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564811011					
88	K	564851011	Podklad z kameniva 4-8 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	14,000	177,44	2 484,16	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851011					
89	K	564861011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	14,000	231,54	3 241,56	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861011					
VV			P1					
VV			352,52					
VV			Součet 352,520					
90	K	564910511	Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm - tl 40 mm - P1	m2	14,000	365,22	5 113,08	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564910511					
91	M	596R1	mlat 0-5 mm	m3	1,200	4 500,00	5 400,00	
VV			352,520*0,04 14,101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			12,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	12,342				
D 8			Trubní vedení	10 070,00				
108	K	899112112	Osazení poklopů šachtových plastových nebo kompozitních včetně ráků pro třídu zatížení A15, A50	kus	2,000	2 985,00	5 970,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899112112					
109	M	63126042	OV.05 - Poklop kompozitní pochůzný hranatý včetně ráků a příslušenství 600/600mm A15	kus	2,000	2 050,00	4 100,00	CS ÚRS 2024 02
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	-2 762,50				
VV			26*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	26,520				
113	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	-5,000	190,00	-950,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916241213					
VV			38,96*2	77,920				
114	M	5838000R	obrubník žulový vel 40x20x10 cm	kus	-12,500	145,00	-1 812,50	
VV			98*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	99,960				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985231111					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998153131					
D PSV			Práce a dodávky PSV	6 832,00				
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00				
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00				
D 741			Elektroinstalace - silnoproud	2 922,00				
155	K	741	Silnoproud - dle zl		1,000	2 922,00	2 922,00	
D 767			Konstrukce zámečnické	3 910,00				
163	K	7675901R1	Z.01+Z.02 - Ocelový rošt s rámem žárově pozinkován,prvek kompletizovaný,kompl prov D+M+ukotvení rámu dle půdodrobného popisu v tabulce - zakrytí angl dvorku	soubor	-1,000	8 500,00	-8 500,00	
163A	K	7675901R2	Pozinkovaný L profil	m	34,000	220,00	7 480,00	
163E	K		Montáž pozinkovaného L profilů	m	34,000	145,00	4 930,00	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767590840					
VV			1*3,85	3,850				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/091403000					

Název obj. Zařízení silnoproude elektroniky

Číslo pol:	Popis konstrukcí a prací	m.j.	počet m.j.
	Rozváděče		
1	Dozbrojení stávajícího hlavního rozváděče objektu RH (vydrátování, DIN lišta, přístroje) viz.výkresová část 03	ks	1,00
2	Hlavní ochranná přípojnice MET	ks	2,00
	Kabely včetně průřezu CYKY(L0), uložení pod omítkou, v dutinách stavebních konstrukcí, v ochranných trubkách v podlaze, nad podhledem, na kabelových konstrukcích v drážkách v betonu atd. dle stavebního řešení		
3	Kabel 1-CYKY J 3x1,5mm ²	m	20,00
4	Kabel 1-CYKY J 3x2,5mm ²	m	260,00
5	Kabel 1-CYKY O 3x1,5mm ²	m	10,00
6	Kabel 1-CYKY J 5x4mm ²	m	90,00
7	Kabel 1-H07 V-K/CYA/ 6mm ²	m	60,00
	Kabelové konstrukce		
8	Kabelová chránička pro uložení v zemi HDPE %110	m	50,00
9	Lišta vkládací LV pro vedení kabelových vedení v prostoru schodiště	m	20,00
	Zásuvky, spínače - koncové prvky elektro v design dle architekta - vybrané vyvody soustředěny ve vícenásobných rámečcích(dle ČSN 33 21 30 ed.3)		
10	Venkovní zásuvkový sloupek 1x400V/1x230V/DATA, IP44	ks	2,00
11	Spínač jednopólový řaz.1 komplet vč.rámečku,přístroj, klapka, 230V/10A, IP20	ks	3,00
12	Voděodolná propojovací krabice do země pro napojení jednotlivých svítidel IP68	ks	20,00
13	Krabice univerzální KU68 + pro vícenásobné rámečky	ks	3,00
	Svítidla dle požadavku architekta, přesný typ, barevné provedení bude upřesněn architektem před vzorkováním jednotlivých typů na základě vybraných dodavatelů		
14	Zemní LED svítidlo 15W/1335lm, LED 3000K, IP67, IK10	ks	4,00
15	Vestavné LED svítidlo 5W/400lm, LED 3000K, IP66, IK8	ks	8,00
16	LED nástěnné venkovní svítidlo dle arch. IP44 , 42W	ks	7,00
	Ostatní		
17	Přepojování, úprava napojení dle etapizace výstavby, provizorní připojení atd., pasport stávajících rozvodů	hod	8,00
18	Výkopové práce pro uložení venkovní rozvody VO, výkop 35x80, zpětný zahoz, definitivní úprava povrchu, pískové lože, krycí fólie	m	50,00
19	Drážkování, vrtání prostupů, konstrukce, nika pro rozváděč, atd, likvidace a odvoz materiálu	kpl	1,00
20	Ostatní drobný el. materiál(kabelové příchytky, kabelové lišty kovové, hmoždinky, šrouby, sádra, chráničky, trubky pro uložení v podlaze atd)	kpl	1,00
21	Požární těsnění na rozhraní požárních úseků, požární ucpávka	kg	1,00
22	Zkoušky, revize	hod	10,00
23	Montáž	kpl	1,00

Všeobecné podmínky

1.	Nabídková cena obsahuje veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci, výkazu výměr, technické zprávě a ve výkresové části.
2.	Zhotovitel při vypracování nabídky zohlední všechny údaje a požadavky uvedené v projektu a v technických standardech. Pokud tak neučiní, nebude v průběhu provádění stavby brán zřetel na jeho eventuální požadavky na uznání víceprací vyplývajících z údajů a požadavků uvedených ve výše zmíněné projektové
3.	Nabídka a jednotková cena zahrnuje, pokud není v následujících specifikacích uvedeno jinak, dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené specifikace, vč. dopravy na staveniště, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.
4.	Není-li v zadávacích podkladech a ve smlouvě o dílo uvedenou jinak nebo oceněno zvlášť, jsou v jednotkových cenách konstrukcí zahrnuty mimo jiné výkony: - zakrytí (nebo jiné zajištění) konstrukcí a prací ostatních zhotovitelů před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí, - vyklizení pracoviště a staveniště, odvoz zbytků materiálu, včetně souvisejících nákladů, - opatření k zajištění bezpečnosti práce, - zkoušky a atesty během výstavby, výkresy skutečného provedení a zúčtovací podklady, - veškeré pomocné práce, výkony, přípomoci, nejsou-li oceněny samostatnou položkou.
5.	Do cen budou započítány všechny nezbytné režijní náklady stavby a náklady na závěrečný úklid stavby a
6.	Zhotovitel provede všechny povinné zkoušky rozvodů a zařízení technického vybavení, vyhotoví potřebné protokoly o nich, zajistí revizní zprávy, návody na obsluhu zařízení v českém jazyce.

Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny	
1.	Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu (zák. č. 137/2006 Sb., §44, odst. (4), písm. a), tj. technické zprávy, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.
2.	Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
3.	Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže.
4.	Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
5.	Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 137/2006 Sb, §44, odst. (11)). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuelní nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíži uchazeče (vybraného dodavatele). Použit může být jakýkoliv výrobek od libovolného výrobce za předpokladu dodržení kvalitativních a technických parametrů.

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST