ZMĚNOVÝ LIST

"Posílení potenciálu parku Židovské pece"		
objednatel:	Městská část Praha 3	*číslo ZL:*
zhotovitel:	Gardenline s.r.o. Se sídlem: Na Vinici 13, Litoměřice 41201 IČO: 27263827	**10**
název ZL:	**Zásuvková skříň**	

předmět změny:

Přidání zásuvkové skříně
Důvod změny: Změna byla vyvolána potřebou zajištění přívodu elektrické energie pro budoucí veřejné akce u objektu hlediště.

změna dle: § 222/4

vliv na cenu díla:	**rozpočet:**			**méněpráce**
	cena:	*bez DPH*	***0,00*** **Kč**	
vliv na cenu díla:	**rozpočet:**			**vícepráce**
	cena:	*bez DPH*	***219 636,99*** **Kč**	
vliv na cenu díla:	**rozpočet:**			**Celkové zvýšení**
	cena:	*bez DPH*	***219 636,99*** **Kč**	

vliv na termín dokončení:
Nemá

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Nejsou

zástupce zhotovitele:

[redacted]

zástupce objednatele:

zástupce objednatele TDS:

zástupce objednatele - AD:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Posílení potenciálu parku Židovské pece
Objekt:
ZL 10 - Zásuvková skříň

Místo:	Žižkov [727415]	Datum:	2. 9. 2026
Zadavatel:	Městská část Praha 3	Projektant:	MgA. Ing. arch. Michal Fišer
Zhotovitel:	Gardenline s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**219 636,99**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				28 731,59	
	D	1	Zemní práce				2 522,38	
1	K	133251101	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	1,365	1 250,81	1 707,36	SoD
	VV		1,3*1*1,05		1,365			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,624	303,85	189,60	SoD
	P		*Poznámka k položce:* *Dovoz jílovité zeminy do S3.*					
	VV		odvoz na skládku					
	VV		1,3*1*0,15+0,6*0,9*0,6+0,48*0,73*0,3		0,624			
3	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	0,624	21,41	13,36	SoD
	VV		1,3*1*0,15+0,6*0,9*0,6+0,48*0,73*0,3		0,624			
4	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1,123	376,80	423,15	SoD
	VV		1,3*1*0,15+0,6*0,9*0,6+0,48*0,73*0,3		0,624			
	VV		0,624*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		1,123			
5	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,741	254,94	188,91	SoD
	VV		Zpětný zásyp					
	VV		1,3*1*1,05-1,3*1*0,15-0,6*0,9*0,6-0,48*0,73*0,3		0,741			
	D	2	Zakládání				4 329,39	
6	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm	m3	0,195	2 115,46	412,51	SoD
	VV		1,3*1*0,15		0,195			
7	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	0,324	5 480,80	1 775,78	SoD
	VV		0,6*0,9*0,6		0,324			
8	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	1,800	1 059,50	1 907,10	SoD
	VV		(0,6+0,9)*2*0,6		1,800			
9	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	1,800	130,00	234,00	SoD
	VV		(0,6+0,9)*2*0,6		1,800			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				6 921,85	
10	K	331271117	Pilíře volně stojící z cihel nepálených čtyřhranné až osmihranné (průřezu čtverce, T nebo kříže) pravoúhlé pod omítku z cihel betonových dl. 290 mm, na maltu ze suché směsi 10 MPa	m3	0,421	14 900,00	6 272,90	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/331271117					
	VV		0,45*0,7*1,65-0,4*0,15*1,65		0,421			
11	K	310901113	Úprava líce při zdění režného zdiva bez spárování jakékoliv vazby, popř. předlohy, prováděná volně bez lišt (např. do šňůry)	m2	3,795	171,00	648,95	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/310901113					
	VV		(0,45+0,7)*2*1,65		3,795			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 784,56	
12	K	985231112	Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m	m2	3,795	672,00	2 550,24	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/985231112					
	VV		(0,45+0,7)*2*1,65		3,795			
13	K	985233121	Úprava spár po spárování zdiva kamenného nebo cihelného délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m uhlazením	m2	3,795	457,00	1 734,32	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/985233121					
	VV		(0,45+0,7)*2*1,65		3,795			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	90001R	D+M stříšky pilíře	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	Vlastní
15	K	90002R	D+M ocelových dvířek 430x630 mm	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	Vlastní
	D	998	Přesun hmot				5 173,41	
16	K	998012021	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	2,292	2 257,16	5 173,41	SoD
	D	M	Práce a dodávky M				190 905,40	
	D	D1	Zapínací bod V.O				37 240,40	
17	K	741 21-0001	Montáž rozvodnice do 20 kg	ks	1,000	13 933,40	13 933,40	SoD
18	*M*	*Rozvaděč*	*Rozvaděčová skříň: Plastový rozvaděč zapuštěný, 2x zás 1f, 1x zás 3f, jištění. Dle požadavku PD*	*ks*	*1,000*	*21 300,00*	*21 300,00*	*Vlastní*
19	K	741313403	Montáž zásuvek průmyslových ve skříni, se zapojením vodičů jištěných 63 A	kus	3,000	362,00	1 086,00	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/741313403*					
20	*M*	*35811457*	*zásuvka nástěnná pro smyčkování 16A - 3pól, řazení 2P+PE IP44, šroubové svorky*	*kus*	*3,000*	*307,00*	*921,00*	*CS ÚRS 2026 02*
	D	Díl.2	Kabely				108 940,00	
21	K	741 12-2221	Montáž CYKY 4x6	m	200,000	120,90	24 180,00	SoD
22	*M*	*Pol155*	*CYKY 4(J)x16*	*m*	*200,000*	*423,80*	*84 760,00*	*SoD*
	D	Díl.3	Uzemnění, hromosvod, pospojování				5 655,00	
23	K	741 42-0041	Montáž uzemn. vedení do pr.10mm v zemi	m	25,000	119,60	2 990,00	SoD
24	*M*	*Pol162*	*Uzemn. vodič - FeZn pr. 10mm v zemi*	*m*	*25,000*	*106,60*	*2 665,00*	*SoD*
	D	Díl.5	Ostatní práce, revize				18 590,00	
25	K	741 81-0003R	Revize elektr. zařízení vč. reviz. zprávy do 1mil.Kč	ks	1,000	8 450,00	8 450,00	Vlastní
26	K	Pol150R	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,000	10 140,00	10 140,00	Vlastní
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				20 480,00	
27	K	460791212	Uložení ochranných trubek do rýhy plastových bez obsypu, vnitřního průměru ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm	m	200,000	56,80	11 360,00	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/460791212*					
28	*M*	*34571371*	*trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE UV stab (chránička) D 41/50mm*	*m*	*200,000*	*45,60*	*9 120,00*	*CS ÚRS 2026 02*