ZMĚNOVÝ LIST

"Posílení potenciálu parku Židovské pece"		
objednatel:	Městská část Praha 3	*číslo ZL:*
zhotovitel:	Gardenline s.r.o. Se sídlem: Na Vinici 13, Litoměřice 41201 IČO: 27263827	**11**
název ZL:	**Hromosvod**	

předmět změny:

Změna hromosvodu kavárny
Důvod změny: Změna byla vyvolána nutností nahradit stávající hromosvod, který již nevyhovoval požadavkům aktuálně platných norem. V době projektování byly dodrženy všechny tehdy platné normy, avšak v průběhu času došlo k jejich změně.

změna dle: § 222/6

vliv na cenu díla:	**rozpočet:**			**méněpráce**
	cena:	*bez DPH*	***134 630,60*** **Kč**	
vliv na cenu díla:	**rozpočet:**			**vícepráce**
	cena:	*bez DPH*	***353 969,32*** **Kč**	
vliv na cenu díla:	**rozpočet:**			**Celkové zvýšení**
	cena:	*bez DPH*	***219 338,72*** **Kč**	

vliv na termín dokončení:
Nemá

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
PD hromosvodu se měnila

zástupce zhotovitele:

[redacted]

zástupce objednatele:

zástupce objednatele TDS:

zástupce objednatele - AD:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Posílení potenciálu parku Židovské pece
Objekt:
ZL 11 Hromosvod kavárny

Místo: | Datum: 2. 9. 2026

Zadavatel: Městská část Praha 3 | Projektant: MgA. Ing. arch. Michal Fišer

Zhotovitel: Gardenline s.r.o. | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**219 338,72**	
	D	D1	UZEMNĚNÍ				126 756,82	
1	K	Pol01	STROJENÝ ZÁKLADOVÝ ZEMNIČ TVOŘENÝ PÁSKEM FeZn 30x4 ULOŽENÝM V ZÁKLADECH PO OBVODU KAVÁRNY 50 mm ODE DNA VÝKOPU	m	25,000	195,00	4 875,00	
2	K	Pol02	OBVODOVÝ ZEMNIČ: V PŘÍPADĚ ULOŽENÍ V BETONU TVOŘENÝ PÁSKEM FeZn 30x4 NEBO DRÁTEM FeZn 10, ULOŽENÝM V ZÁKLADECH PO OBVODU OBJEKTU 50 mm ODE DNA VÝKOPU. V PŘÍPADĚ ULOŽENÍ MIMO BETON TVOŘENÝ PÁSKEM NEREZ 30x3,5 (V4A) NEBO DRÁTEM NEREZ 10 (V4A), ULOŽENÝM V HLOUBCE cca 0,5 m	m	55,000	532,50	29 287,50	
3	K	Pol03	KŘÍŽOVÁ SVORKA	m	13,000	12,64	164,32	
4	K	Pol04	KARI SÍŤ - MŘÍŽOVÝ ROŠT PRO OCHRANU PŘED KROKOVÝM NAPĚTÍM (MATERIÁL NEREZ, V PŘÍPADĚ ULOŽENÍ MŘÍŽOVÉHO ROŠTU DO BETONU LZE POUŽÍT MATERIÁL FeZn.)	ks	21,000	3 180,00	66 780,00	
5	K	Pol05	PROPOJOVACÍ SVORKA PRO SPOJENÍ MŘÍŽOVÝCH ROŠTŮ, RESP. JEJICH NAPOJENÍ NA UZEMŇOVACÍ SOUSTAVU, SE ŠROUBEM M8 A POJISTNOU MATICÍ	ks	180,000	142,50	25 650,00	
	D	D2	POSPOJOVÁNÍ				9 375,00	
6	K	Pol06	POSPOJOVÁNÍ VODIČEM CYA 10 ŽL/Z (H07V-K) NEBO ALTERNATIVNĚ AlMgSi 8 NA STŘEŠE	m	50,000	187,50	9 375,00	
	D	D3	HROMOSVOD – DEHN – VYSOKONAPĚŤOVÝ VODIČ s60				196 087,50	
7	K	Pol07	J1,6+0,5 (s60) - JÍMACÍ STOŽÁR PRO VYSOKONAPĚŤOVÝ VODIČ S KRÁTKOU JÍMACÍ TYČÍ S CELKOVOU VÝŠKOU 2,2m NAD ÚROVNÍ STŘECHY - KOMPLET S MALÝM TŘÍRAMENNÝM STOJANEM, 4-NÁSOBNOU PŘIPOJOVACÍ DESTIČKOU PRO VYSOKONAPĚŤOVÝ VODIČ s60 A UPEVŇOVACÍ SADOU PRO INSTALACI VEDENÍ (Pozn. 1)	ks	3,000	30 675,00	92 025,00	
8	K	Pol08	BETONOVÝ PODSTAVEC (Pozn. 1)	ks	18,000	585,00	10 530,00	
9	K	Pol09	PODLOŽKA (Pozn. 1)	ks	9,000	225,00	2 025,00	
10	K	Pol10	VODIČ s=60 – VYSOKONAPĚŤOVÝ VODIČ s60 (Pozn. 1)	m	21,000	1 620,00	34 020,00	
11	K	Pol11	SADA PŘIPOJOVACÍCH PRVKŮ PRO VYSOKONAPĚŤOVÝ VODIČ PRO ULOŽENÍ UVNITŘ PODPŮRNÉ TRUBKY (Pozn. 1)	ks	3,000	2 835,00	8 505,00	
12	K	Pol12	STRESNI DRZAK VEDENI A BETONOVA ZATEZ S PODLOŽKOU, PRO ULOŽENÍ VYSOKONAPĚŤOVÉHO VODIČE s60 NA PLOCHÉ STŘECHY (Pozn. 1)	ks	3,000	787,50	2 362,50	
13	K	Pol13	KRABICE S VESTAVĚNOU ZKUŠEBNÍ SVORKOU PRO MONTÁŽ V ÚROVNI PODLAHY - NEREZOVÉ PROVEDENÍ (Pozn. 1)	ks	3,000	11 040,00	33 120,00	
14	K	Pol14	PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MONTÁŽ A INSTALACI VYSOKONAPĚŤOVÉHO VODIČE s60	ks	1,000	4 500,00	4 500,00	
15	K	Pol15	OSTATNÍ NESPECIFIKOVANÝ MATERIÁL HROMOSVODU	ks	1,000	9 000,00	9 000,00	
	D	D4	OSTATNÍ PROFESE				21 750,00	
16	K	Pol16	SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI PROFESEMI	hod	2,000	1 500,00	3 000,00	
17	K	Pol17	REVIZNÍ TECHNIK	hod	9,000	750,00	6 750,00	
18	K	Pol18	SPOLUPRÁCE S REVIZNÍM TECHNIKEM	hod	2,000	750,00	1 500,00	
19	K	Pol19	PODRUŽNÝ MATERIÁL	kpl	1,000	10 500,00	10 500,00	
	D	Díl.5	Uzemnění, hromosvod, pospojování				-134 630,60	
20	*M*	*Pol138*	*Uzemn. vodič - pásek FeZn4x30mm*	*m*	*-60,000*	*97,50*	*-5 850,00*	*SoD*
21	K	741 42-0021	Montáž uzemn. vedení do 120mm2 v zemi	m	-60,000	158,60	-9 516,00	SoD
22	*M*	*Pol139*	*Hromosvodový vodič AlMgSi pr.8mm vč. podpěr*	*m*	*-130,000*	*166,40*	*-21 632,00*	*SoD*
23	K	741 42-0001	Montáž hromosv. vedení do pr.10mm vč.podpěr	m	-130,000	158,60	-20 618,00	SoD
24	*M*	*Pol140*	*Ekvipotencionální přípojnice EP pro pospojování*	*ks*	*-2,000*	*725,40*	*-1 450,80*	*SoD*
25	K	741 41-0051	Montáž ekvipot. Přípoj. EP	ks	-2,000	841,10	-1 682,20	SoD
26	*M*	*Pol141*	*Hromosvodové svorky SS, SK, SP*	*ks*	*-30,000*	*29,90*	*-897,00*	*SoD*
27	K	741 42-0022	Montáž hromosvod. Svorek	ks	-30,000	65,00	-1 950,00	SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	*M*	*Pol142*	*Litinová chodníková krabice se zkušební univers. Nerez svorkou*	*ks*	*-5,000*	*1 303,90*	*-6 519,50*	*SoD*
29	K	741 42-0022.1	Montáž hromosvod. Svorek	ks	-5,000	653,90	-3 269,50	SoD
30	*M*	*Pol143*	*Svorka na armování - upnutí FeZn čx30mm/armat, do 12mm*	*ks*	*-40,000*	*61,10*	*-2 444,00*	*SoD*
31	K	741 42-0022	Montáž hromosvod. Svorek	ks	-40,000	65,00	-2 600,00	SoD
32	*M*	*Pol144*	*Uzemňovací bod typ M, s připojovací osou, s vodotěsnou ucpávkou, dvojitý závit M12*	*ks*	*-8,000*	*1 424,80*	*-11 398,40*	*SoD*
33	K	741 42-0022.2	Montáž hromosvod. Svorek	ks	-8,000	373,10	-2 984,80	SoD
34	*M*	*Pol145*	*Jímací tyč 1,5m vč. stojanu a zátěže*	*ks*	*-2,000*	*555,10*	*-1 110,20*	*SoD*
35	K	741 42-0004	Montáž jímací tyče do 3m	ks	-2,000	466,70	-933,40	SoD
36	K	741 43-0054	Tvarování prvků	ks	-30,000	93,60	-2 808,00	SoD
37	K	741 82-0001	Měření zemního odporu zemniče z pásku do 100m	ks	-1,000	1 120,60	-1 120,60	SoD
38	*M*	*Pol146*	*Označovací štítek svodu*	*ks*	*-7,000*	*13,00*	*-91,00*	*SoD*
39	K	741 42-0083	Montáž označ. Štítků	ks	-7,000	37,70	-263,90	SoD
40	*M*	*Pol147*	*Výstražná bezpečnostní tabulka*	*ks*	*-7,000*	*37,70*	*-263,90*	*SoD*
41	K	741 99-0041	Montáž výstražných tabulek	ks	-7,000	93,60	-655,20	SoD
42	K	742 41-0063	Montáž ochr. pospojování, vyrovnání potenciálů	ks	-20,000	1 495,00	-29 900,00	SoD
43	*M*	*Pol148*	*Drobný mont. Materiál*	*ks*	*-1,000*	*4 672,20*	*-4 672,20*	*SoD*